

Oberflächenwasserkörper Obere Orla

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3614	Erstellen eines Konzeptes bis Dezember 2012 zur Erfüllung der Anforderungen der WRRL bzgl. Durchgängigkeit und Identifizierung der erforderlichen Maßnahmen	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	1	abgeschlossen
3615	Ersatz des Wehres Steinbrücken 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3616	Ersatz des Absturz Rehmen 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3617	Ersatz des Absturz Lausnitz bei Pößneck 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3618	Ersatz des Absturz Neunhofen 1 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3619	Ersatz des Absturz Neunhofen 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3620	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Orla von Abschnitt 28 bis 31	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3621	Ersatz des Absturz Neunhofen 4 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3622	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Orla von Abschnitt 20 bis 24	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3623	Ersatz des Wehres Kospoda 4 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3624	Ersatz des Wehres Kospoda 6 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3625	Ersatz des Wehres Kospoda 5 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3626	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Siechenbach von Abschnitt 3 bis 5	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3627	Ersatz des Absturz Kospoda 9 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3628	Ersatz des Wehres Arnshaugk durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3629	Ersatz des Absturz Neunhofen 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3630	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Siechenbach von Abschnitt 7	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3631	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Kotschau von Abschnitt 9 bis 11	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3632	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Kotschau an Abschnitt 4	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	in Planung
3633	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Gamse an Abschnitt 8	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3634	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Gamse an Abschnitt 1	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3635	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Orla von Abschnitt 25 bis 27	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3636	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Orla an Abschnitt 19	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3637	Ersatz des Absturz Neustadt/ Orla durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3638	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Orla von Abschnitt 16 bis 17	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3639	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Kotschau von Abschnitt 5 bis 8	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3640	Ersatz des Absturz Rockendorf 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3641	Ersatz der Schwelle Rockendorf durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3642	Ersatz des Wehres Steinbrücken 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3643	Ersatz des Wehres Kleina durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3644	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Bach aus Ranis an Abschnitt 5	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3645	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Orla von Abschnitt 12 bis 15	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3646	Ersatz des Absturz Kupfermühle 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3647	Ersatz des Wehres Gertewitz 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3648	Rückbau des Absturz Rockendorf 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3649	Rückbau des Absturz Kolba	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3650	Ersatz des Absturz Börthen durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3651	Ersatz der Schwelle Dreitzsch 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3652	Ersatz des Absturz Dreitzsch durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3653	Rückbau der Sohlenschwelle Rehmen	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3654	Ersatz des Absturz Arnshaugk 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3655	Ersatz des Absturz Arnshaugk 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3656	Ersatz der Schwelle Burgwitz durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3657	Ersatz des Absturz Ranis 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3658	Ersatz des Absturz Ranis 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3659	Rückbau des Absturz Rockendorf 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3660	Ersatz des Absturz Miesitz durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3661	Rückbau des Wehres Rehmen	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3662	Ersatz des Absturz Brandenstein 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3663	Ersatz des Absturz Ranis 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3664	Ersatz des Absturz Krölpa durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3665	Rückbau des Absturz Rockendorf 4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3666	Ersatz des Absturz Lausnitz bei Pößneck 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3667	Rückbau des Wehres Krölpa 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3668	Rückbau der Schwelle Krölpa 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3669	Rückbau der Schwelle Krölpa 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3670	Rückbau des Absturz Rehmen 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Handlungsbereich Abwasser

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2673	KA Triptis, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2683	KA Neustadt / Orla, Optimierung P-Fällung	5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	1	abgeschlossen
2794	Bucha, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2795	Könitz, Ortskanäle, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2864	Neustadt/Orla, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2865	Oppurg, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2898	KA Ranis, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
4635	Krölpa, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4923	Döbritz, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4924	Dreitzsch, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4927	Lemnitz, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4929	Neunhofen, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4930	Nimritz, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4931	Rehmen, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4933	Triptis, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4934	Wernburg, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4942	Birkigt, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4943	Lausnitz, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4971	Umschluss der KA Krölpa WG Mühl" an die KA Pößneck	6 - Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	2	nicht begonnen
4972	Umschluss der KA Wernburg "Schloßgarten" an die KA Pößneck	6 - Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	2	nicht begonnen
4973	Umschluss der KA Wernburg WG "Am Fuchsholz" an die KA Pößneck	6 - Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	2	nicht begonnen
4979	Umschluss der KA Birkigt GG "Lausnitzer Wegäcker" an die KA Saalfeld	6 - Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	2	nicht begonnen
5002	KA Nimritz, Bau einer P-Fällung, Zielwert 1 mg/l	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2	nicht begonnen
5052	KA Lemnitz, Bau einer P-Fällung, Zielwert 1 mg/l	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Handlungsbereich Landwirtschaft

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2984	Agrarumweltmaßnahmen	28 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen	1	abgeschlossen
2985	Agrarumweltmaßnahmen	30 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
2986	Agrarumweltmaßnahmen	29 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
3017	Überprüfung der Einhaltung der guten fachlichen landwirtschaftlichen Praxis	32 - Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
3018	Überprüfung der PSM-Anwendungsverordnung (Bentazon)	32 - Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4111	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen